RetCNC | ИНЖЕНЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И ЧЕК-ЛИСТ 2026

Паспортная справка и чек-лист ПНР барфидера FMB TURBO 10-65/3200 (сер. № 05-100 066)

Подробная техническая карта по фактическому лоту в наличии в РФ (г. Саранск) и протокол стыковки со станком ЧПУ.

Контрольный узел / Параметр	Допуск / Критерий	Действие / Регламент
1. Заводские реквизиты шильдика	FMB TURBO 10-65/3200 | № 05-100 066	Made in Germany, сертификация CE; диаметр прутка 10–65 мм, длина до 3200 мм.
2. Фактическая сохранность (г. Саранск)	Практически без наработки (не запущен в цикл)	В комплекте пульт FMB (F1–F8, E-Stop), электрошкаф, FRL, пневмоостров, 2 опоры.
3. Соосность оси шпинделя ЧПУ	Погрешность выверки ≤ 0.15 мм по 3.2 м	Лазерная или струнная выверка опорных тумб с анкерным креплением к полу цеха.
4. Сигнальный интерфейс Fanuc / Siemens	24 V DC: Chuck Close, Bar End, Alarm, Feed	Проверка релейной развязки в электрошкафу барфидера и настройка таймеров PMC.
5. Коммерческие условия поставки RetCNC	245 000 ₽ «как есть» / 365 000 ₽ с ПНР	Возможна поставка без НДС и с НДС 22% (ЭДО СБИС/Диадок), отгрузка за 24 ч.

Бронирование FMB TURBO 10-65/3200 или заказ выездной пусконаладки под ключ

Открыть онлайн-сервис / запросить ТКП: https://retcnc.com/market/fmb-turbo-10-65-3200-barfider.html | Тел.: +7 (960) 836-70-00 | genarur@gmail.com